滁州市生活垃圾焚烧发电项目二期渗滤液处理站工程建设总承包（EPC）招标公告信息

项目名称	滁州市生活垃圾焚烧发电项目二期渗滤液处理站工程建设总承包（EPC）
项目编号	czgc201911-007
招标方式	公开招标
是否为网上电子招投标项目	是
投标资格要求	颁发的环保工程专业承包贰级及以 以上的生活垃圾焚烧电厂渗滤液处理 和安徽皖能环保发电有限公司（简称 确定为中标人”。 者严重违法企业名单的； 人的； 失信行为的； 标且在限制期内的； 期内的。 良信用信息，√接受 □拒绝 投标人
	1、具有独立法人资格，投标人具有建设行政主管部门 上资质，并具备安全生产许可证。 2、拟派项目经理已取得有效的注册建造师执业 证书及安全生产考核证书（B类）。 3、投标人具有有效的质量管理体系认证证书。 4、投标人应具有单线处理规模 200m3/d(进水量)及 系统设计业绩，需要时的提供合同、验收证明材料 5、被列入“安徽省皖能集团有限公司（简称皖能 单”库的投标人，不得被推荐为中标候选人，不得 6、本项目不接受联合体投标。 7、信誉要求：投标人不得有在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年 ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或 ④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事 ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重 ⑥被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投 ⑦被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露 8、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在不 投标。
是否接受联合体投标	否
招标项目规模	招标估算约人民币1580万元。

招标项目内容范围	滁州市生活垃圾焚烧发电项目二期渗滤液处理站工程建设总承包（EPC）：自地质勘探、初步设计起至二期渗滤液处理站试运行及验收，且质量保证期满止为建设 300m³/d 渗滤液处理站的所有工作，包括但不仅限于地质勘探、初步设计、施工图设计、竣工资料编制、土建工程及改造（含地基处理）（桩基严禁使用人工挖孔桩，应使用预制桩）、工程接口全部工作、[illegible]、设备及附属设施采购、[illegible]、设备安装、调试、试运行、人员培训、售后服务、配合安全、环保及消防验收等所有内容，同时包含一年期间业主合保驾服务。积极配合招标人办理施工许可证，并按照政府要求缴纳农名工工资保证金等。 1）设计：二期渗滤液处理站所有工艺设计、电仪设计，含初步设计、施工图设计和竣工图编制等。设计内容包括处理设施各主体工程（构、建筑物）的建筑（含装修）设计、桩基础设计、结构设计、工艺设备选型及配管、电气（含变配电、照明、防雷）、自控系统、消防系统、通风系统、室内给排水、分析化验等系统，但不限于上述系统。所有设备、材料选型、系统设计、设备管道和管件的技术方案要求和图纸经招标方正式确认后，方能进行实施。 2）土建及改造施工：投标方应提供二期渗滤液处理站整套系统的处理设施各主体工程（构、建筑物）及附属构筑物、相应建筑物、构筑物、附着物内的电气（照明、防雷）、自控、[illegible]（含电话、消防、暖通、给排水系统）的建筑工程施工与验收（包括桩基础处理、站内道路、排污沟渠等，包括但不限于以下构、建筑物：预处理系统、厌氧处理系统、膜处理系统车间及其它附属配套建筑设施，范围内的道路与厂区道路的连接、渗滤液处理站内的附属车道、人行道，站内必要的地面硬化及围堰。地下构筑物必须有防渗、防腐处理，投标方必须对防腐要求做详细的描述。 最终向招标方提交一个满足技术要求和使用性能、质量合格的土建工程设施。 3）设备供货：投标方应提供二期渗滤液处理站整套系统的设计（包括设备技术改造设计等）、设备供货并负责运输、安装、调试、技术服务、对运行方的人员培训以及配合[illegible]（包括但不限于以下系统设备：厌氧处理系统、MBR、管式超滤处理系统、纳滤、RO系统设备以及（纳滤一级RO）浓缩液减量化系统设备、预处理系统、沉气处理系统、除臭系统、空气曝气系统、以及污泥脱水处理系统等公用辅助系

	管道等。安装：投标方负责渗滤液处理站所有工艺设备、电气设备、仪控设备及管道等的安装； 4）其他必需条及调试等：投标方负责现场技术服务、人员培训、售后服务、配合性能验收、环保验收及消防验收等所有专项验收，负责处理站的单体调试、分部调试及整套启动直至环保验收合格，设备整体调试期间（除阻垢剂、清洗剂外）所有的消耗均由投标方承担包括水电费、化学药品（硫酸、还原剂、PAM、化学药品等）、污泥、菌种等消耗。 5）一年期商业运营保驾：投标方负责自初步验收合格后一年的商业运营，投标方须[illegible] [illegible] 在投标书中详细列示。
招标公告发布时间	2019 年 11 月 6 日
	站的所有工作以及一年期的商业运营保驾。
标段划分	1 个标段
评标办法	总价中位值法
工程概算	约人民币 3180 万元
工程款支付方式	详见招标文件
计划工期	合同签订后 180 日内（以监理开工报告批准时间计算）完成土建工程、设备采购和安装工作，使渗滤液处理站具备调试条件。具备调试条件后 60 日内，

	完成渗滤液处理站的调试和试运行工作，性能验收合格。使渗滤液处理站具备正常运行条件和安全、环保验收等条件。
银行贷款+企业自筹（资金来源：项目出资比例为100%）	资金来
招标文件等获取方式	网上下载
网上报名	报名时间	招标文件发布至投标截止时间	报名方

2、招标文件获取时间：2018年11月6日17时后，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。

3、本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且通过的企业报名，未入库的投标人请及时办理入库手续（办理注册登记请登陆滁州市公共资源交易中心办事指南>投标人>诚信库申请栏目>“关于企业注册申报诚信库的一次性告知书”）查询。网址：http://ggzy.chuzhou.gov.cn/front_jyzx/infodetail/?infoid=55e0568a-820a-4e86-809e-0ee8186a80f1&categoryNum=004002。联系电话：1）、注册及系统问题处理：4009980000 2）、技术咨询：0550-3807701 3）、CA锁使用问题处理：400-880-4959 4）、CA锁办理问题处理：0550-3019013 因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。

4、企业报名程序请登陆滁州市公共资源交易中心网上办理（具体操作步骤和程序请参见“办事指南-我是投标

联系人：倪芳　　项目负责人：黄超、李建华